

采购内容及要求

一、项目概况

衢州市衢江区公路管理中心 2026—2027 年度公路保洁及小修保养服务采购项目 2 标段,共涉及二个片区,19 条线路。其中廿里片:S319 K156+521--K171+082、S221K135+699-K170+666(含匝道)、平廿线 K22+704-k28+169、晚大线(K0-K6+619)、小湖线 K0-K45+102、白白线 K0-K46+207、黄双线 K0-K14+253、廿横线 K0-K6+688、石呈线 K2+522-K20+006;沈家片:S311 K175+257-K208+054、S316 K360+430-K385+757、石安线 K14+397-K18+360、K28+681-K35+323、方全线 K7+190-K11.221、G320 K420+700-K438+596、S319 K133+506-K149+042、平廿线 K0-K12+012、高安线 K0-K2+535、东滨线 K0-K3+640、衢江出口连接线,线路全长 319.719 公里。本项目服务期限为 2 年。

二、采购清单及要求:

序号	货物名称	规格要求	单位	暂定数量	最高限价 (元)	增值税 税率(%)	金额(元)
1	泵送商品混凝土	C20	m ³	1100	308	13	338800
2	泵送商品混凝土	C25	m ³	400	323	13	129200
暂定总价(元)				468000			

注:1. 供货地点:以招标人指定的地点为准。

2. 数量:货物清单供货数量为暂定,甲方可根据实际需要有权随时变更采购数量。实际结算数量以甲方工程管理人员签认的数量为准。

3. 单价组成:单价为固定单价,约定的货物单价包含但不限于生产成本、运输费用、货物装卸费用、组装维修、保险、利润等在内的所有费用。

4. 实际浇捣部位及需用数量按甲方生产联系单执行,坍落度为 160±30mm,骨料及最大粒径为 5-31.5mm(碎石),抗渗等级按生产联系单执行。结算单价未包括其他添加剂及特殊技术要求等费用,其他要求及说明以及相关条款及补充协议等为准。

1. 质量要求:混凝土强度等级、抗渗、耐久性等指标符合设计图纸及现行规范,原材料合格、资料齐全。

2. 供应要求:按施工进度及时供货,保证连续浇筑,运输及泵送设备满足现场浇筑条件。

3. 技术要求：提供配合比设计、开盘鉴定、出厂合格证、试块报告等完整技术资料。

4. 安全文明：服从现场管理，规范作业，确保施工安全与场地整洁。

5. 验收标准：按规范见证取样送检，强度及各项性能达标后方可验收。

6. 质保期及保修：乙方的所有产品自该批次供货之日起质保期为2年。质保期内，货物出现任何质量问题，乙方应在收到甲方通知后三日内做出实质性响应，并在双方商定的合理期限内免费进行维修或更换有缺陷的货物。修复或更换货物所产生的所有费用，包括人工、货物、服务等，均由乙方自行承担。